



PRESUPUESTO ADECUACIONES, SUMINISTROS E INSTALACIONES EN LA OFICINA 214  
ARCHIVO SATELITE DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FEBRERO 27 de 2013

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<b>1</b>	<b>ACONDICIONAMIENTO</b>				
1,1	Acondicionamiento y conversión de Puerta de Acceso Existente en Madera de sistema enbisagrado a sistema corredizo Colgante, Incluye desmonte, acondicionamiento y montaje de Nave, suministro e instalación de Sistema Mecánico PARA PUERTA EN MADERA DESLIZANTE Y/O CORREDIZA, su funcionamiento debe Permitir que la puerta quede en un mismo plano del marco existente al momento de estar cerrada. El sistema debe tener suficiente Capacidad de carga para soportar el peso de la nave de la puerta, Incluye Sistema completo, Herrajes y Accesorios, rieles, rodamientos, Cerradura de Embutir tipo pico de loro, de primera calidad Yale o equivalente, Incluye 2 Manijas, color a definir. El terminado incluye terminado de nave y marco existente el cual debe resanarse en los puntos donde se retiren bisagras, chapa y accesorios extraños al nuevo sistema Deslizante Y/O Corredera Colgante. El sistema debe ser de baja exigencia en mantenimiento	UND	1,00	\$ 718.005,00	\$ 718.005
1,2	Suministro e instalacion de Persiana fija en aluminio natural sobre muro divisorio. (acabado certificado por fabricante). DIMENSIONES 0,35 * 4,55 mts.	M2	1,59	\$ 358.561,35	\$ 571.009
1,3	Mantenimiento general, preventivo y correctivo y reparación técnica de archivo rodante.	UND	1,00	\$ 73.000,00	\$ 73.000
1,4	Construcción de muro doble cara en Superboard, 10 mm, instalado sobre perfilera rolada calibre 26, cada 60 cm, con tratamiento de juntas mediante la utilización de masilla Etercoat como sellador y cinta malla, aplicación de Eterglas. Incluye estuco y pintura vinilo tipo I a tres (3) manos, según especificaciones del proveedor.	M2	13,20	\$ 112.877,00	\$ 1.489.412
<b>2</b>	<b>CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA</b>				
2,1	Deshumidificador, Extractor de humedad, portatil Capacidad de 10 Pintas (Aprox. 5,6 Lts.)	UND	1,00	\$ 439.000,00	\$ 439.000
2,2	Suministro e instalación de EXTRACTOR DE AIRE para muro, Diámetro 8 Pulgadas (203mm), rendimiento a descarga libre 900 M3/HR, capacidad del motor 33 WATTS de potencia, 127 VOLTS A 60 Hz. Incluye instalación punto eléctrico y empotramiento en Muro sobre persiana en aluminio. incluye Marco de soporte ensamblado a LA PERSIANA SOBRE MURO.	UND	1,00	\$ 370.627,00	\$ 370.627
<b>3</b>	<b>ASEO Y LIMPIEZA</b>				
3,1	Aseo general	GLOB	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>\$ 3.761.053</b>
	<b>AUI 25%</b>				\$ 940.263
	<b>COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO</b>				<b>\$ 4.701.316</b>
	<b>IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%</b>				\$ 30.088
	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 4.731.405</b>

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ  
Arquitecto contratista  
División Administrativa y de Servicios