

**PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL PARA ADECUACION SALON 111 Y 112 VICERRECTORIA DE  
INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA**

No.	ITEM	UND	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	Demolición baldosa , mortero, incluye retiro	M2	45,00	\$ 10.330,00	\$ 464.850,00
1.2	Desmante canaletas inst electricas y de voz y datos	ML	35,00	\$ 1.050,00	\$ 36.750,00
1.3	Demolicion guardaescoba, incluye retiro de escombros	ML	27,80	\$ 3.200,00	\$ 88.960,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 590.560,00</b>
<b>2.0</b>	<b>MAMPOSTERIA Y PISOS</b>				
2.1	Alistado de pisos , mortero 1:3	M2	43,00	\$ 15.000,00	\$ 645.000,00
2.4	Suministro e instalcion de pisos en baldosa de grano tipo alfa 30*30 grano No 2, incluye destronque, pulida, brillada	M2	43,00	\$ 78.000,00	\$ 3.354.000,00
2.7	Suministro e instalacion guardaescoba de grano tipo alfa	ML	27,80	\$ 14.425,00	\$ 401.015,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 4.400.015,00</b>
<b>3.0</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS</b>				
3.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTES 120 VOLTIOS EN TUBERÍA CONDUIT 3/4" CON ACCESORIOS. CONDUCTORES NO. 12 AWG - THHN -THWN CENTELSA Y UN CONDUCTOR NO. 12 AWG - THHN-THWN /CU CENTELSA (VERDE) LÍNEA A TIERRA, CAJAS PVC OCTOGONALES" (4 X 4" DONDE SE REQUIERA) DESDE BANDEJA PORTACABLES O CAJA DE BREAKERS HASTA CAJA DE APARATEAR, INCLUYE REGATA DE MURO, CINTA MALLA Y RESANE DE MURO DONDE SE REQUIERA, CON CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RETIE,	UN	15	94000	\$ 1.410.000,00

3,2	Suministro e Instalacion de puntos de voz y datos, incluye tuberia PVC 1/2" - 3/4 " (según necesidad), cable 6 A, caja, toma voz y datos, jacks incluye certificación	UN	15,00	\$ 260.000,00	\$ 3.900.000,00
3,3	Ordenador de cables para categoria 6A	UN	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 5.430.000,00</b>
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				\$ 10.420.575,00
	AUI 25% DISTRIBUIDOS ASI : A=17%, U=5%, I=3%				\$ 2.605.143,75
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				\$ 13.025.718,75
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%				\$ 83.364,60
	<b>TOTAL OBRA</b>				<b>\$ 13.109.083,35</b>

**Ing. Francy Lorena Oviedo P**  
**Profesional Universitario**  
**Division Administrativa y de Servicios**

