



Universidad
del Cauca

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

ANEXO B

PROPUESTA ECONOMICA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT.	V/TOTAL
CANCHA DE 30*17 MTS					
OBRA CIVIL					
I PRELIMINARES					
1,01	Localización y replanteo, incluye equipo de topografía, humano y de nivelación durante la obra.	m2	510,00		
II OBRAS CIVILES					
2,01	Excavación, cargue y transporte de toda la superficie a una profundidad de 20.00 cm promedio. (Producto de material excavado se mantendrá dentro del proyecto en sitio de acopio autorizado)	m3	350,00		
2,02	Suministrar, extender y compactar una capa de BG de 30.00 cm promedio, compactada con cilindro vibro compactador, dándole el desnivel hacia uno de los lados	m3	350,00		
2,03	Suministro e instalación de geotextil T-1.600 de alta resistencia para soportar las cargas de tensión.	M2	510,00		
2,04	Construcción de un bordillo perimetral en concreto prefabricado de 94 ML (sección 0.30 m x 0.10 m x 1.00 m), sobre la base de recebo compactado para que sirva de encoframiento a la carpeta de rodadura asfáltica.	ML	94,00		



Universidad
del Cauca

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

2,05	Construcción de una canaleta lateral en concreto prefabricado de 30.00 ML (sección 0.10 m x 0.30 m x 1.00 m), canaleta de desagüe con sus respectivas pendientes para facilitar y conducir la salida de las aguas lluvias.	ML	30,00		
2,06	Imprimación de toda la superficie con asfalto de liga de rompimiento lento, con el propósito de preparar la superficie para recibir la carpeta asfáltica	M2	510,00		
2,07	Suministrar y extender una capa de rodadura asfáltica MDC-10 de 4.5 cm de espesor, asfalto caliente de planta, compactada con cilindro vibro compactador moto propulsionado obteniendo una superficie de 4.0 cm.	M2	510,00		
III	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PLEXIFLOR.				
3,01	Suministro y aplicación de recubrimiento sintético	m2	510,00		
IV	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS				
4,01	Suministro e instalación de dos torres múltiples para arco de microfútbol y tablero de baloncesto con medidas reglamentarias, pintados y con sus mallas correspondientes.	Juego	1,00		
4,02	Suministro e instalación de Tubos de soporte para malla de voleibol con sus respectivas argollas para la malla. Se incluyen camisas para la instalación a las bases.	Juego	1,00		
4,03	BASES PARA TORRES	UN	2,00		
TOTAL COSTO DIRECTO					
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION					
IMPREVISTOS					



Universidad
del Cauca

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

UTILIDADES						
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						
IVA SOBRE UTILIDAD						
COSTO TOTAL OBRA CIVIL						
V	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS					
5,01	MAQUINA SENTADILLA COMBINADA		U	1,00		
5,02	MAQUINA PRESION HOMBR		U	1,00		
5,03	MAQUINA HALON ESPALDA ALTA		U	1,00		
5,04	EQUIPO FUNCIONAL DE EXTERIOR		U	1,00		
5,05	PRESION PECHO ISOLATERAAL INCLINADO		U	1,00		
TOTAL COSTO DIRECTO						
IVA 19%						
VALOR TOTAL IMPLEMENTOS DEPORTIVOS						
VALOR TOTAL DE LA OBRA						

FIRMA DEL PROPONENTE